



สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

โครงการขยายผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร

บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว**

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการขยายผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 177,230.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๒. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

- ๒.๑ งานปรับพื้นที่
- ๒.๒ งานรื้อคอนกรีตเดิม + ขนทิ้ง
- ๒.๓ ทราयरองพื้น
- ๒.๔ ปริมาตรไม้แบบถนน ๒๕ %
- ๒.๕ ค่าแรงงานประกอบแบบ ๒ ชั้น
- ๒.๖ งานคอนกรีต ค๒
- ๒.๗ งานเหล็ก
- ๒.๘ WiweMesh
- ๒.๙ ค่าแรงปูผิวคอนกรีต
- ๒.๑๐ งานบ่มผิวทางคอนกรีต
- ๒.๑๑ งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต
- ๒.๑๒ โฟม

๓. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗** เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.-บาท

๔. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

- ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร ๔
- ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร ๕ (ก)
- ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร ๖

๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายอดิษฐ์ อินทจักร์	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเมธี ทักษิณ	หัวหน้าฝ่ายโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายสุรชัย อุลัย	วิศวกรโยธา	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4/หน้าที1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการขยายอาคาร จสส.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3

บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ /2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประมาณการเมื่อ 26 เมษายน 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดเป็น มีนาคม 2559

งานวัสดุอุปกรณ์งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	318.00	ตร.ม.	-	-	2.00	636.00	636.00	
2	งานรื้อคอนกรีตเดิม+ขนทิ้ง	47.70	ลบ.ม.	-	-	35.00	1,669.50	1,669.50	
3	ทรายรองพื้น	15.90	ลบ.ม.	132.26	2,102.93	33.07	525.73	2,628.67	
4	ปริมาณไม้แบบถนน 25%	20.30	ตร.ม.	324.97	6,596.89	-	-	6,596.89	
5	ค่าแรงงานประกอบแบบ 2 ซ้ำ	133.50	เมตร.	-	-	20.60	2,750.10	2,750.10	
6	งานคอนกรีต ค2	47.70	ลบ.ม.	2,146.18	102,372.79	-	-	102,372.79	
7	งานเหล็ก DB Ø 15 mm. SD.30	0.1101	ลบ.ม.	21,353.18	2,350.99	2,807.00	309.05	2,660.04	
8	งานเหล็ก DB Ø 19 mm. SD.30	0.0184	ลบ.ม.	22,054.11	405.80	2,807.00	51.65	457.44	
9	WireMesh 4 mm 0.20X0.20 #	318.00	ตร.ม.	29.59	9,409.62	5.00	1,590.00	10,999.62	
10	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	318.00	ตร.ม.	-	-	11.64	3,701.52	3,701.52	
11	งานปริมผิวทางคอนกรีต	318.00	ตร.ม.	-	-	7.43	2,362.74	2,362.74	
12	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	63.07	เมตร.	25.00	1,576.75	12.31	776.39	2,353.14	
13	โพน	2.50	แผ่น.	25.00	62.50	6.25	15.63	78.13	
14									
15									
16									
รวมค่าวัสดุ					124,878.26		14,388.31	139,266.57	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบปร5 (ก) แผ่นที่ 1


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 แหล่งที่มางบประมาณ เทศบัญญัติ ปี 2559


แบบเลขที่ /2559


ประมาณการเมื่อ 26 เมษายน 2559


ราคาพาณิชย์ประจำเดือน มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล.	139,266.57	1.2726	177,230.64	
2					
3					
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%				
รวมเป็นเงิน				177,230.64	
ราคาค่าก่อสร้าง				177,230.64	

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ.
 (นายกฤตพล มหาวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)
 รองปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายเมธี ทักษิณ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสุรัชย์ อุทัย)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบปร6 แผ่นที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการเมื่อ 26 เมษายน 2559

แหล่งที่มางบประมาณ เทศบัญญัติ ปี 2559

ราคาพาณิชย์ประจำเดือน มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	แบบปร5 (ก)	177,230.64			
2	แบบปร5 (ข)	-			
สรุป	รวมราคาค่างานทั้งหมด	177,230.64	บาท.		
	รวมราคางานเป็นเงินทั้งสิ้น	177,230.00	บาท.		
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ(ถนน)	318.00 ตร.ม.	ความยาวโครงการ	-	ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ	557.33 บาท/ตร.ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ.

(นายกฤตพล มหาวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)

รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเมธี ทักษิณ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย อุลัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ